

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

29 Aprilie 2015

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IC24G1#	Teava din otel sudata long. pentru Instalatie nefil. Montare prin sud. la locuri de ardere la Instalatie gaze pentru cladiri de locuit si soc cult cu diametrul de 3"	m	30,6000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	IC24E1#	Teava din otel sudata long. pentru Instalatie nefil. Montare prin sud. la locuri de ardere la Instalatie gaze pentru cladiri de locuit si soc cult cu diametrul de 2"	m	41,5000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	IC24C1#	Teava din otel sudata long. pentru Instalatie nefil. Montare prin sud. la locuri de ardere la Instalatie gaze pentru cladiri de locuit si soc cult cu diametrul de 1 1/4"	m	15,6000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	IC24B1#	Teava din otel sudata long. pentru Instalatie nefil. Montare prin sud. la locuri de ardere la Instalatie gaze pentru cladiri de locuit si soc cult cu diametrul de 1"	m	11,6000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	IC24A1#	Teava din otel sudata long. pentru Instalatie nefil. Montare prin sud. la locuri de ardere la Instalatie gaze pentru cladiri de locuit si soc cult cu diametrul de 3/4"	m	4,0000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	GD06A%	Capac bombat din tabla de otel sudat la levi dn=50mm	buc	1,0000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	ID08XB01	Robinet de inchidere cu sertar pana (Peet schieber) pt. instal. gaze, D = 1 -1 1/2"	buc ata	8,0000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	RPCP14A1	Comiere metalice de 40x40x5 mm pentru protectia muchiiilor la scări din beton sau beton armat	m	4,0000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	ACE09A1	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventilie clap. compens. etc.) dn: 50	buc	2,0000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
10	EN14A2+	Montare senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir/adresabil, radio, montate aparent pe suport metal	buc	4,0000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
11	EC01E1	Cablu pentru instalatii de lampă sau priză, avind	m	100,0000	0,00	0,00

		secțiunea conductelor pînă la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită pe console fixate cu dibluri (bolțuri) metalice, inclusiv consolele		Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
12	ACB07A1	Colier de siguranta la imbinarea cu mufa a tuburilor din fonta de presiune avand dn 80 mm.	buc	20,0000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
13	ACE09A1	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc.)dn: 50	buc	2,0000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
14	287527412 2349	Racord inox gaz	buc ata	1,0000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
15	IA23A1#	Filtru de combustibil lichid	buc	4,0000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
16	+SAD1	FITINGURI DIN fonta D=63 MM	buc	12,0000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
17	20018328	Material marunt	%	2,0000	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	225,4445
Total greutate materiale (tone)	0,8734

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanatate	5,2000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somaj	0,5000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de risc	0,2800%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de garantare	0,2500%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concedii si indemnizatii	0,8500%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte	10,0000%				0,00
Profit	5,0000%				0,00

Total General fara TVA	0,00
TVA (24%)	0,00
TOAL GENERAL (Lei)	0,00

Cursul de referinta: 4.483 Lei/Euro, din data de 2014-12-02

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

29 Aprilie 2015

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	7306958	Cablu myyup 2x0,75 izolat cu PVC pentru puscare s7350-79	Depozit	103,0000	m	0,00	0,00	0,0000	0,00
2	4124602	Capac bombat otel D=2"	Pret de referinta	1,0000	buc	0,00	0,00	0,0002	0,00
3	7308164	Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	Depozit	37,7159	kg	0,00	0,00	0,0415	0,00
4	28752741 13547	Colier metalic de strangere avind dn = 80 mm	Pret de referinta	20,0000	buc a	0,00	0,00	0,0000	0,00
5	3500427	Comier aripi eg.lam cald s 424 40x 40x 5 OL 37-1n	Depozit	12,4000	kg	0,00	0,00	0,0124	0,00
6	4003268	Cot pentru sud.r1,5 90g 32 x 2 olt 35 s 8805	Pret de referinta	6,0000	buc	0,00	0,00	0,0005	0,00
7	4003543	Cot pentru sud.r1,5 90g 51 x 2,5 olt 35 s 8805	Depozit	12,4500	buc	0,00	0,00	0,0040	0,00
8	4003880	Cot pentru sud.r1,5 90g 83 x 4 olt 35 s 8805	Depozit	9,1800	buc	0,00	0,00	0,0083	0,00
9	11712	Electrovalva protectie gaze 1 1/4"	Depozit	2,0000	buc	0,00	0,00	0,0000	0,00
10	20016163	Filtru regulator gaz	Pret de referinta	4,0000	buc	0,00	0,00	0,0019	0,00
11	22222222 22992	Material (marunt,dispozitive de susținere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata	Depozit	2,5000	%	0,00	0,00	0,0000	0,00
12	20018328	Material marunt	Depozit	2,0000	%	0,00	0,00	0,0000	0,00
13	20019127	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	Depozit	1,0000	%	0,00	0,00	0,0000	0,00
14	7106229	Oxigen tehnic gazos	Depozit	0,0500	mc	0,00	0,00	0,0001	0,00
15	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	Depozit	15,5968	mc	0,00	0,00	0,1895	0,00
16	5842697	Piulita hexagonala semiprecise M 8 gr. 5 s 4071	Depozit	40,0000	buc	0,00	0,00	0,0004	0,00
17	28752741 22349	Racord inox gaz	Pret de referinta	1,0000	buc a	0,00	0,00	0,0040	0,00
18	29131345 00864	Robinet cu bila gaze D=1"	Depozit	8,0000	buc a	0,00	0,00	0,0080	0,00
19	3803910	Sarma otel moale,neagra,D = 1,25 m	Depozit	0,4541	kg	0,00	0,00	0,0005	0,00
20	5903465	Sarma plina pentru sud.si inc.sub flux s12mocr1 4	Depozit	8,0120	kg	0,00	0,00	0,0080	0,00
21	7106228	Sarma plina ptr. sudura si inc. sub flux s10mm 1 44	Depozit	0,0800	kg	0,00	0,00	0,0001	0,00
22	20020828	Senzor magnetic, tip...Gaz	Depozit	4,0400	buc	0,00	0,00	0,0000	0,00
23	5800584	Surub cap hexagonal precis M 8 x 35 gr. 5.8 s4272	Depozit	40,0000	buc	0,00	0,00	0,0008	0,00
24	3305334	Teava pentru instalatii.neagra filet M - 25(1) OL 32 1 s 7656	Depozit	11,6000	m	0,00	0,00	0,0285	0,00
25	3305683	Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 20(3/4) OL 32 1 s 7656	Depozit	4,0000	m	0,00	0,00	0,0064	0,00
26	3305700	Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656	Depozit	15,6000	m	0,00	0,00	0,0495	0,00
27	3305724	Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 50(2) OL 32 1 s 7656	Depozit	41,5000	m	0,00	0,00	0,2146	0,00
28	3305748	Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 80(3) OL 32 1 s 7656	Depozit	30,6000	m	0,00	0,00	0,2644	0,00

29	20014611	Tija filetata M10/1000	Pret de referinta	30,0000	buc	0,00	0,00	0,0300	0,00
TOTAL Lei:								0,00	
Greutate:								0,8734	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Obiectivul: S.C. APLIN GAZ S.R.L. BRASOV
Obiectul: INSTALATIE UTILIZARE GAZE CONCEPT 3T
Devizul: INSTALATIE GAZE NATURALE

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

29 Aprilie 2015

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	14,8498	0,00	0,00
2	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	4,0498	0,00	0,00
3	20000140	Instalator electrician	1,4400	0,00	0,00
4	11511	Instalator electrician categoria I	20,0000	0,00	0,00
5	7136040011700	Instalator incalzire	10,4000	0,00	0,00
6	11761	Instalator incalzire categoria a VI-a	1,1600	0,00	0,00
7	11749	Instalator incalzire si gaze	165,3850	0,00	0,00
8	221421	Lacatus constr. metal-b categoria a II-a	1,8000	0,00	0,00
9	221431	Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a	1,8000	0,00	0,00
10	222811	Sudor gaze-b categoria I	3,6000	0,00	0,00
11	20000114	Tehnician pentru sisteme de detectie	0,9600	0,00	0,00
Total ore manopera:			225,4445		
TOTAL Lei:					0,00

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076