

PROIECT 29/2014

OBIECT CRESTERE COMPETITIVITATII ECONOMICE – SC CONCEPT 3T

jud. Brasov, Loc. Brasov, str. Turnului, Nr. 5

BENEFICIAR S.C. CONCEPT 3T S.R.L.

**LISTA DE CANTITATI SI MANOPERA SERVICII**


Nr.Crt.	DENUMIREA LUCRARII	U/M	CANT.	TOTAL
0	1	2	3	5
<b>INFRASTRUCTURA</b>				
pregatire anvelopare hala	1	TSC20CI Demontare invelitoare si panotaj existent	mp	1953,00
	2	TSC20CI Demontare structura metalica secundara existenta	kg	
	3	TSC22I1 Modificare structura metalica pentru jgheab si usi	kg	424,00
	4	TSE02+TSD05 Reconditionare structura metalica existenta si jgheab existent	kg	1995,00
soclu de beton	5	CA04k Beton armat C16/20 (B250)	mc	6,81
	6	CB02B Cofraje din panouri demontabile	mp	114,40
	7	CC02A Armaturi OB37	kg	0,00
	8	CC02B Armaturi PC52	kg	744,40
	9	TRA01 Transportul betonului cu mijloace auto la ... km	to	17,03
	10	TRA01 Transportul armaturilor cu mijloace auto la ... km	to	0,74
pardoseala hala si canal tehnologic	11	IZF10A Frezare placa existenta (buciardare)	mp	979,85
	12	IZF10A Spargere placa existenta pentru canal tehnologic	mp	27,00
	13	IZF10A Sapatura pentru canal tehnologic	mc	22,95
	14	DA14A Suprabetonare C16/20 armata la pardoseala	mc	95,29
	15	CB02B Cofraje din panouri demontabile canal tehnologic	mp	33,60
	16	CC03A Armatura dispersa pentru suprabetonare	kg	1905,80
	17	TRA01 Transportul betonului cu mijloace auto la ... km	to	238,23
	18	TRA01 Transportul armaturilor cu mijloace auto la ... km	to	1,91
suprastructura metalica	19	CA04k Structura metalica	kg	7291,70
	20	CC02A Suruburi structura metalica	buc.	76,00
	21	CC02A Conexpanduri structura metalica	buc.	453,00
	22	TRA01 Transportul structura metalica cu mijloace auto la ... km	to	0,00
	23	CA04k montaj jgheab si burlane	ml	119,90
panotaj si latonerie	24	CB02B Casete – TIP Megaprofil	mp	73,13
	25	CB02B Tabla fatada - LINDAB LVP20ND	mp	405,31
	26	CC02A Panouri fatada - KINGSPAN KS1150FR	mp	325,38
	27	CC02B Panouri acoperis - KINGSPAN KS1000RW	mp	961,95
	28	CC02B Luminatoare acoperis - KINGSPAN KS1000RW / GRP	mp	36,30
	29	CA04k Suruburi montaj panouri si casete (diverse dimensiuni)	buc.	7211,00
	30	CB02B Latonerie	ml	686,82
	31	CA04k Suruburi montaj latonerie	buc.	2061,00
	32	CA04k Nituri montaj latonerie	buc.	1373,63
	33	CA04k	mp	50,97

		Vata izolatoare			
	34	TRA01	to		<b>0,00</b>
		Transportul panouri si casete cu mijloace auto la ... km			
tamplarie	35	CA04k	buc.		<b>3,00</b>
		Montaj usi acces auto			
	36	CB02B	buc.		<b>1,00</b>
		Montaj usi acces pietonal			
	37	CC02A	buc.		<b>7,00</b>
		Montaj ferestre			
	38	TRA01	to		<b>0,00</b>
		Transportul tamplarie cu mijloace auto la ... km			
	39	Desfacere/refacere partiala panou existent perete despartitor si fatada ha vedere consolidarii stalpului si a montarii grinzii de rulare - cu toate	to		<b>0,00</b>

NOTA/ Nu sunt prinse:

- 1-Diferenta de beton rezultata din saparea gropilor de fundare mai adanci sau mai late.
- 2-Diferenta de beton dintre partea superioara a zidurilor de caramida si partea inferioara a centurilor de beton armat.
- 3-Strepi lasati in zidarie pentru impanarea samburilor din beton armat in zidarie.
- 4-Pierderile rezultate din fasonare.
- 5-Cantitatile de otel beton este date fara pierderi tehnologice si de aceea se recomanda considerarea cu 5-10% mai mult fier in cantitatea totala aprovizionata.
- 6-Constructorul trebuie sa verifice si sa-si insuseasca proiectul pana la inceperea lucrarilor.
- 7-La comandarea armaturilor spre un atelier de fasonat, se recomanda parcurgerea armaturilor si a proiectului. In acest fel se pot evita eventualele neconcordante.

Intocmit: Brehuescu Petrica



NR. PROIECT: 29/2014  
 NUME PROIECT: CRESTERE COMPETIVITATII ECONOMICE  
 A COMPANIEI CONCEPT 3T  
 ADRESA: str. Turnului, nr. 5,  
 loc. Brasov, jud. Brasov  
 BENEFICIAR: S.C. CONCEPT 3T S.R.L.  
 PROICTANT: S.C. PLAN EXPERT S.R.L.  
 OBSERVATII: ANSAMBLE METALICE

## LISTA MATERIALE

PROFIL	OTEL	BUC.	LUNGIME [mm]	SUPRAFATA [m <sup>2</sup> ]	GREUTATE [kg]
BLU120*50*5	S235JR	1	2986 <b>2986</b>	1.3 <b>1.3</b>	24.6 <b>24.6</b>
D16	S235JR	16	12000	0.6	17.1
D16	S235JR	16	2600	0.1	3.7
D16	S235JR	16	2525 <b>274000</b>	0.1 <b>13.5</b>	3.6 <b>389.4</b>
L60*5	S235JR	19	2800	0.7	12.8
L60*5	S235JR	15	5320	1.2	24.3
L60*5	S235JR	2	500	0.1	2.3
L60*5	S235JR	1	6168	1.4	28.2
L60*5	S235JR	1	6000	1.4	27.4
L60*5	S235JR	1	3410	0.8	15.6
L60*5	S235JR	1	3154	0.7	14.4
L60*5	S235JR	1	2999	0.7	13.7
L60*5	S235JR	1	1000	0.2	4.6
L60*5	S235JR	18	450 <b>164830</b>	0.1 <b>38.4</b>	2.1 <b>753.1</b>
L80*100*5	S235JR	2	6818	2.5	46.8
L80*100*5	S235JR	2	6448	2.3	44.3
L80*100*5	S235JR	1	7248	2.6	49.8
L80*100*5	S235JR	1	2902 <b>36684</b>	1 <b>13.2</b>	19.9 <b>252</b>
PL3*206	S235JR	2	352 <b>704</b>	0.1 <b>0.3</b>	1.6 <b>3.3</b>
PL3*408	S235JR	2	633 <b>1266</b>	0.5 <b>1</b>	5.6 <b>11.3</b>
PL3*5770	S235JR	1	999	11.6	136

NR. PROIEC' 29/2014  
 NUME PROIEC' CRESTERE COMPETIVITATII ECONOMICE  
 A COMPANIEI CONCEPT 3T  
 ADRESA: str. Turnului, nr. 5,  
 loc. Brasov, jud. Brasov  
 BENEFICIAR S.C. CONCEPT 3T S.R.L.  
 PROICTANT: S.C. PLAN EXPERT S.R.L.  
 OBSERVATII ANSAMBLE METALICE

## LISTA ANSAMBLE

ANSAMBLU	PROFIL	BUC.	SUPRAFATA VOPSIT [m <sup>2</sup> ]	GREUTATE [kg]	NUME
E/1	PL5*6000	8	7.0	135.5	PLACA
E/2	PL5*6100	1	7.1	137.7	PLACA
E/3	PL3*6000	7	7.0	81.5	PLACA
E/4	PL3*6100	1	7.1	82.9	PLACA
E/5	PL3*6460	1	13.1	153.9	PLACA
E/6	PL3*6000	7	12.1	141.4	PLACA
E/7	PL3*5770	1	11.8	137.7	PLACA
E/8	PL3*408	2	0.5	5.6	PLACA
M/1	L80*100*5	1	2.8	54.5	MONTANT
M/2	L80*100*5	1	1.1	20.9	MONTANT
M/3	L80*100*5	1	2.7	51.0	MONTANT
M/4	L80*100*5	1	2.7	51.0	MONTANT
M/5	L80*100*5	2	2.5	48.4	MONTANT
R/1	RHS100*5	1	2.1	81.9	INCHIDER
R/2	RHS100*5	7	5.4	205.1	INCHIDER
R/3	RHS100*5	2	2.2	84.7	INCHIDER
R/4	RHS100*5	2	1.5	54.8	INCHIDER
R/5	RHS100*5	1	1.5	55.3	INCHIDER
R/6	RHS100*5	1	1.5	55.3	INCHIDER
R/7	RHS100*5	2	0.8	28.1	INCHIDER
R/8	U120	1	0.2	5.5	INCHIDER
R/9	U120	9	2.6	78.7	INCHIDER
R/10	L60*5	15	1.2	24.3	INCHIDER
R/11	L60*5	1	1.4	28.2	INCHIDER
R/12	L60*5	1	1.4	27.4	INCHIDER
R/13	L60*5	1	0.7	13.7	INCHIDER
R/14	L60*5	1	0.7	14.4	INCHIDER
R/15	L60*5	19	0.7	12.8	INCHIDER
R/16	L60*5	1	0.8	15.6	INCHIDER
R/17	L60*5	18	0.1	2.1	INCHIDER
R/18	L60*5	1	0.2	4.6	INCHIDER
R/19	L60*5	2	0.1	2.3	INCHIDER

NR. PROIECT: 29/2014  
 NUME PROIECT: CRESTERE COMPETIVITATII ECONOMICE  
 A COMPANIEI CONCEPT 3T  
 ADRESA: str. Turnului, nr. 5,  
 loc. Brasov, jud. Brasov  
 BENEFICIAR: S.C. CONCEPT 3T S.R.L.  
 PROICTANT: S.C. PLAN EXPERT S.R.L.  
 OBSERVATII: NECESAR ELEMENTE ANVELOPARE CLADIRE

## LISTA ANSAMBLE

ANSAMBLU	PROFIL	LUNGIME [mm]	LATIME [mm]	INALTIME [mm]	BUC.	GREUTATE [kg]	NUME	SUPRAFATA [m <sup>2</sup> ]
PP/1	KINGSPAN KS1150FR	6455	1000	150	6	1355.6	PANOU	38.73
PP/2	KINGSPAN KS1150FR	6000	1000	150	42	1260.0	PANOU	252.00
PP/3	KINGSPAN KS1150FR	5775	1000	150	6	1212.8	PANOU	34.65
<b>TOTAL</b>								<b>325.38</b>
PP/6	KINGSPAN KS1000RW	9350	1000	100	53	9174.7	PANOU ACOPERIS	495.55
PP/7	KINGSPAN KS1000RW	8800	1000	100	53	8635.0	PANOU ACOPERIS	466.40
<b>TOTAL</b>								<b>961.95</b>
PP/6 B	KINGSPAN KS1000RW / GRP	9350	1000		2	9174.7	LUMINATOR	18.70
PP/7 B	KINGSPAN KS1000RW / GRP	8800	1000		2	8635.0	LUMINATOR	17.60
<b>TOTAL</b>								<b>36.30</b>
PP/4	54100*60	54100	450	60	1	18734.8	VATA	24.35
PP/5	6000*60	6000	490	60	8	1390.2	VATA	23.52
PP/37	6330*60	6330	490	60	1	1466.6	VATA	3.10
<b>TOTAL</b>								<b>50.97</b>

**NR. PROIECT:** 29/2014  
**NUME PROIECT:** CRESTERE COMPETIVITATII ECONOMICE  
 A COMPANIEI CONCEPT 3T  
**ADRESA:** str. Turnului, nr. 5,  
 loc. Brasov, jud. Brasov  
**BENEFICIAR:** S.C. CONCEPT 3T S.R.L.  
**PROICTANT:** S.C. PLAN EXPERT S.R.L.  
**OBSERVATII:** ANSAMBLE METALICE

## LISTA REPERE

MARCA	PROFIL	BUC.	OTEL	LUNGIME [mm]	SUPRAFATA [m <sup>2</sup> ]	GREUTATE [kg]
P/1	L80*100*5	1	S235JR	7248	2.6	49.8
P/2	L80*100*5	1	S235JR	2902	1.0	19.9
P/3	L80*100*5	1	S235JR	6818	2.5	46.8
P/4	L80*100*5	1	S235JR	6818	2.5	46.8
P/5	L80*100*5	2	S235JR	6448	2.3	44.3
P/6	PL6*90	22	S235JR	140	0.0	0.6
P/7	PL6*90	14	S235JR	140	0.0	0.6
P/9	PL5*6000	8	S235JR	575	7.0	135.5
P/10	PL5*6100	1	S235JR	575	7.1	137.7
P/11	PL3*6000	7	S235JR	577	7.0	81.5
P/12	PL3*6100	1	S235JR	577	7.1	82.9
P/13	PL3*6460	1	S235JR	999	13.0	152.3
P/14	PL3*6000	7	S235JR	999	12.1	141.4
P/15	PL3*5770	1	S235JR	999	11.6	136.0
P/16	PL3*408	2	S235JR	633	0.5	5.6
P/17	PL3*206	2	S235JR	352	0.1	1.6
P/24	RHS100*5	1	S235JR	5520	2.1	81.9
P/25	RHS100*5	16	S235JR	5534	2.2	82.1
P/26	RHS100*5	2	S235JR	3592	1.4	53.3
P/27	RHS100*5	14	S235JR	1200	0.5	17.8
P/28	RHS100*5	2	S235JR	3600	1.4	53.4
P/29	RHS100*5	2	S235JR	1792	0.7	26.6
P/30	U120	1	S235JR	413	0.2	5.5
P/31	U120	9	S235JR	5900	2.6	78.7
P/37	L60*5	15	S235JR	5320	1.2	24.3
P/38	L60*5	1	S235JR	6168	1.4	28.2
P/39	L60*5	1	S235JR	6000	1.4	27.4
P/40	L60*5	1	S235JR	2999	0.7	13.7
P/41	L60*5	1	S235JR	3154	0.7	14.4
P/42	L60*5	19	S235JR	2800	0.7	12.8
P/43	L60*5	1	S235JR	3410	0.8	15.6
P/44	L60*5	18	S235JR	450	0.1	2.1
P/45	L60*5	1	S235JR	1000	0.2	4.6

**NR. PROIECT:** 29/2014  
**NUME PROIECT:** CRESTERE COMPETIVITATII ECONOMICE  
A COMPANIEI CONCEPT 3T  
**ADRESA:** str. Turnului, nr. 5,  
loc. Brasov, jud. Brasov  
**BENEFICIAR:** S.C. CONCEPT 3T S.R.L.  
**PROICTIONTANT:** S.C. PLAN EXPERT S.R.L.  
**OBSERVATII:** ANSAMBLE METALICE

## LISTA SURUBURI

GRAD SURUBURI	DIMENSIUNI	BUC.	LOC DE MONTAJ
GR.8.8	BOLT 12X30	72	Workshop
GR.8.8	BOLT 12X30	4	Site
CONEXPAN	BOLT 12X32	453	Site

